

リバートニュース


平成20年6月号 No.73

友人の娘さんが、東大地震研究所の広報官に就任。

先日、朝日新聞「探求人」読売新聞「顔」に紹介されました。天気予報を解説する「天気予報士」の様に「分かりやすい地震知識や地震情報の広報」を担当する日本初の女性広報官としてクローズアップされました。「地震や噴火は地球が生きている証拠。興味を持って学ぶ人が増えれば災害に強い社会が出来る」…友人の娘さんだからではなく、今後の活躍を期待するものがあります。

前月のクレーム 集計報告

運送会社ミス 2件



●自社主力商品別クレーム（輸出販売はノークレームのため対象外です。）

商品別クレーム	件 数	クレーム率	内 訳
バンパー	1 件	1/1159 0.09%	アーチ部分歪み 1件
フード	1 件	1/348 0.29%	裏骨、表面にひずみ 1件
フェンダー	3 件	3/948 0.32%	ウインカーパーツ下側波打ち・バンパー付け根部分折れ 先端補修合わず 各1件
ライト類	10 件	10/1760 0.57%	水もれ、くもり 5件 バルブが傾く、光軸がきかない、 左右の色合いが違う、下側の取付ヒビ・フェンダー素材に 対してツメ2ヶ所欠け、取付不能 各1件
トランク・ドア	0 件	0/91 0%	
計	15 件	15/4306 0.34%	

(自社のクレーム発生率 0.75%以内を目指しています。)

※確かな部品をお届けするためには、車検証情報と現車の特別仕様情報が必要です。

受注、管理ミス例の内訳

車名・型式・年式	部品名・グレード	クレーム内容	対 応
ライトエース KR52V H18.10	Bドアパネル ノーマルルーフ ワイパー用	ワイパー用であるがモーターが付く ブラケット（溶接もの）が付いてい ないのでワイパモーターが取り付 かない	ワイパーの有無+モーター付・無のタイプの確認を忘れました。 商品管理課全員に再教育をしました。
セフィーロ A33 後期	右ライト (キセノン)	かさが付いていない	A33キセノンライトは多数種類があり内部の形状違いの為、種類も把握しきれない 現状です。それでレンズ・ナンバ・ハイビームバルブ・ロービームバルブを入れる形 状とアース部分の形状を合わせた上で販売する事を再確認しました。
アトレー S330W H18.7	右ライト STD	ワゴン用が届いた	S330WだったのでアトレーWで確認していましたが、指定類別をみてみると VANのハイゼットでした。 S330Wの型式でもVANの時があるので車両情報をよく見て判断します。

リサイクル部品のCO₂削減効果。

自動車リサイクル・環境フォーラムin北海道で
配布された NGPグループのパンフレット

パート毎にCO₂の削減量を表示して、具体的にどの位の数値で地球に優しいのか？を明確にしたもので、単にリサイクル部品が「環境に優しいパート」というだけではユーザーの関心を引くことはとても無理な事で、こうしたアピールを待っておりました。

PS CO₂削減量とは：リユース部品の活用による環境負荷削減効果をLCA（Life Cycle Assessment）の考え方に基づき、定量化して「新品部品」と「リユース部品」の環境負荷の差分をCO₂削減効果に換算したもので、



ディスチャージのAssyキット販売

入荷するヘッドライトの「コア」の中には、Assy状態ですが取り付けが大きく破損してしまっているもの、又は「オカマ」に亀裂が入ってしまったものがあります。

この様な「Assy状態の補修不可能なコア」から外した機器類を「ディスチャージのAssyキット」としてYahooサイトで販売を開始いたしました。只今試販中ですので、大変安く出展されておりますので一応チェックしておいて下さい。



純正ヘッドライトのバーナー販売開始

純正ヘッドライトに使用されているバーナー（ディスチャージ用バルブ）を販売開始しました。お客様からの情報として形状、製造メーカー名が必要になります。

- 形状 (D2S D2R D4S D4R)
- 製造メーカー (OSRAM PHILIPS KOITO)

上記情報の確認箇所は添付写真を参考にして下さい。



注意事項 ● 製造メーカーについては異なってしまっても使用上の問題はありません。

● 形状については「D2」系と「D4」系とは電圧が異なり「S」と「R」で取り付部の形状が異なりますので、必ず3つの文字を合わせる必要があります。